



ПРОДВИЖЕНИЕ

ООО «Продвижение», 454108, гор. Челябинск, ул. Барбюса, д.2, оф.304,
тел.: 8 (351) 724 18 35, 8 800 333 82 80;

сайт: <https://prodvizhenie174.ru/>; эл. почта: info@prodvizhenie174.ru;

р/с: 40702810801000014162 в банке АО «Снежинский», к/с: 30101810600000000799

ИНН 7448144640 КПП 744901001 ОГРН 1127448001581 БИК 047501799

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

г. Челябинск

14 октября 2020 г.

На основании Акта осмотра электроустановки «ВЛ-0,4 кВ фидер 3», расположенная по адресу: Челябинская область, Ашинский район, станция Симская, ул. Линейная, ул. Школьная, ул. полевая, ул. Ключевая, ул. северная от 12ю10ю2020 г. с целью устранения обнаруженных дефектов, необходимо выполнить следующие мероприятия:

2021 год.

Замена опор с № 76 по № 86 ул. Школьная, с № 121 по № 144 ул. Полевая с линейной арматурой. Итого: 33 шт.

Замена существующего провода АС-15 и АС-35 на провод АС-50. Суммарная протяженность трассы – 1 152 м.

2022 г.

Замена опор с № 46 по № 54 ул. Полевая, с № 69 по № 75, с № 82 по № 85, №89, с № 92 по № 102 ул. Школьная с линейной арматурой. Итого: 33 шт.

Замена существующего провода АС-15 и АС-35 на провод АС-50. Суммарная протяженность трассы – 1 152 м.

2023 г.

Замена опор с № 1 по № 32 ул. Ключевая, Северная, с № 50 по № 51 ул. Полевая с линейной арматурой. Итого: 33 шт.

Замена существующего провода АС-15 и АС-35 на провод АС-50. Суммарная протяженность трассы – 1 152 м.

Главный инженер

О.В. Гамов

