

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

(ЛСР №003-05-2021)

ВЛ-0,4 кВ от ТП-65, ул. Школьная, ул. Полевая, Челябинская обл., г. Сим.

Год выполнения работ: 2022

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>				
1	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры	1 опора (3 провода)	33	
2	Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры	1 опора (3 провода)	33	
3	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	11	
4	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных	1 опора	33	
5	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	16	
6	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	16	
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>				
7	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор	1 опора	33	
8	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных	1 опора	33	
9	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	1 опора	33	
10	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных	1 опора	33	
11	Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов при 20 опорах на км	1 км неизолированного провода при 20 опорах	1,132	
12	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	11	

Составил: Инженер ПТО Егоров А. Д.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Нач. к ПТО Меркурьева Е. Г.  
(должность, подпись, расшифровка)